



KA HHI-3-1.5-D-L-50F-TB2-L1

Dovodni zrak			KA 3-1.5			Odvodni zrak			KA 3-1.5			<div>BIRO MARTINA PREZELJ S.P.</div> <div>PROJEKTIRANJE STROJNIH INŠTALACIJ, NADZOR IN TEHNIČNO SVETOVANJE</div>					Objekt: UMESTITEV ALS LINIJE V SKLOPU DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA		
Pretok	m3/h	2.500	Pretok	m3/h	2.500	<div>Investitor:</div> <div>SPLOŠNA BOLNIŠNICA "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA Ul. padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici</div> <div><div>Ime</div><div>Id.št.IZS</div><div>Podpis</div><div>Datum</div></div> <div><div>Odg.v.proj.</div><div>J. KRIVC, gr. teh.</div><div>G-9029</div><div></div><div></div></div> <div><div>Odg.proj.</div><div>M. PREZELJ, univ.dipl.inž.str.</div><div>S-1661</div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div>Spr/Rev.</div><div>Opis spremembe</div><div>Podpis</div><div>Datum</div></div>					Vrsta načrta: STROJNE INSTALACIJE PREZRAČEVANJE IN VENTILACIJA								
Zun. tlak	Pa	480	Zun. tlak	Pa	480						Naslov risbe: PREZRAČEVALNA NAPRAVA KA HHI-3-1.5-D-L-50F-TB2-L1								
Tot. tlak	Pa	1.523	Tot. tlak	Pa	711						št. nač.: 622/2023			Faza: PZI		LIST: <div>3.4</div>			
Moč motorja	kW	2x2,400	Moč motorja	kW	1x1,300														
Napajanje		400V/3/50Hz	Napajanje		230V/1/50Hz														
Calibration factor		106	Calibration factor		106														
Vodni grelnik	kW	8,54	Vračanje toplote	kW	19,92														
Vodni hladilnik	kW	55,71	Parni vlažilnik	AT-4_3264_1x71-800															
Vračanje toplote	kW	19,92	Moč vlažilca	kW	24,00														
			Napajanje		3x400 V~														